

设计更改通知单

建设单位： 启东市自来水厂有限公司

2025.04

变更内容：
1、根据业主要求，泵房内补充地砖、安防探头等材料，具体材料如下：

给水增压设备泵房主材表(补充)

编号	名称	规格及型号 (外径*壁厚)	单位	数量	备注
1	贴地砖平方米, 60CM*60CM防滑米白色地砖	地面地砖60CM*60CM米白色, 水箱基础、调峰泵基础、设备基础侧面	平方	223.34	
2	面砖离地2米, 墙砖60CM*30CM白色	墙砖30CM*60CM白色	平方	181.6	
3	泵房墙面、顶面白色乳胶漆二遍		平方	227	
4	集水坑盖板		项	1	
5	控制柜和设备基础、水箱基础	0.3M高度, 考虑泵房的排水引入渠	立方	12.354	
6	不锈钢挡鼠板	折叠式304不锈钢板	块	2	
7	泵房内接地需与建筑物等电位相连接, 油漆	扁铁40*40	项	1	
8	T8荧光灯50平方不低于78盏照明亮度	T8 40W*2	盏	6	
9	球机、枪机、监控主机、硬盘等上传到水司信息平台	球机1个, 枪机2个, 监控主机硬盘90天存储量, 温湿度计	项	1	
10	门禁管理系统(含读卡器、门磁锁、密码键盘及电动锁电锁头锁)	门禁管理系统(含读卡器、门磁锁)	项	1	
11	红外线入侵报警、烟感		项	1	
12	不锈钢桥架及电缆(总电源至控制柜, 及控制柜至泵房的电缆、逆流量计、电动阀、排污泵电控柜、水箱液位计、排污液位计)	主桥架不低于150MM宽度	项	1	
13	泵房标识、设备机组标识警示标识		项	1	
14	液位计(排水及水箱内)	3米	个	1	
15	排污泵手动控制柜	不低于4KW, 空余2个空开	项	1	
16	卫生设施一套	拖把2把(海绵和棉拖把各一把)、笤帚一套, 上墙支架悬挂	项	1	
17	温湿度计		项	1	
18	应急照明灯		项	1	
19	风机(防虫网)	百叶窗, 电源从双电源柜内引入	个	1	
20	电磁水表	DN100	只	1	
21	电磁流量计	DN100	只	3	
22	ABB变频器	4KW 含中文操作面板	只	2	
23	ABB变频器	5.5KW 含中文操作面板	只	2	
24	T8灯管	24W/1.2M	只	8	
25	相序保护器	RM22TC20			
26	模拟量信号隔离器				
27	24V开关电源	200W/8.3A			
28	DC24V中间继电器	14脚4开4闭6A			
29	AC230V中间继电器	14脚4开4闭6A			

江苏省工程勘察设计出图专用章

启东市建筑设计院有限公司

资质证书 A132014782 B132014782

编号

江苏省住房和城乡建设厅监制(F)

有效期至二〇二五年九月三十日

启东市建筑设计院有限公司					设计人	高俊	高俊
					校 对	吴磊天	吴磊天
设计编号	2024-S586-2				设计负责人	高俊	高俊
项目名称	启东市洋吕铁路安置房工程(东区) 二次供水管网及泵房深化设计项目				审 核	邢超	邢超
档 案 号	图 纸 号	水修01	修改程度		批 准	吴连祥	吴连祥